OBIECTIVUL: 5. REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA PARTER
OBIECTUL: 5.1. CORP GRADINITA
STADIUL FIZIC 5.1.1. DESFACERI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPCT26XB	Desfacerea învelitorilor dinolane, ţigle solzi sau profilate cu jghiaburi, aşezate pe şipci bătute	mp	220,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT25C1	Desfacerea şarpantelor din lemn şi a elementelor componentea streaşinei înfundate din scânduri de răşinoase geluite, cu recuperarea materialului	mp	200,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCH32A#	Desfacereplansee lemn,incl dusumea,podina intre grinzi,umplutura si indepartare mater rezult m	mp	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCJ35A#	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	593,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ35F#[1]	Desfacerea schelet metalic pereti din gips carton	mp	28,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CB14A#	Schela metalica tubulara pentrulucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,01		
6.2	+ 2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,04		
6.3	+ 5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	0,36		
7	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cumortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	6,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPCB18F#	Demolare betonsimplu vechi,din fundatii si elevatii,cu mijloace mecanice	mc	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: DESFACERI

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	RPCXB07A	Demolarea betoanelor vechi princioplire,spituire	mp	6,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m	tona	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe						
CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc						
INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)						
FOND DE GARANTIE SALARII						
Total Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL fara TVA:						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 EURO = Lei, curs la data de