



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA PĂULIȘ
CONSILIUL LOCAL



Păuliș nr. 1A tel 0257 388101 fax 0257 388456 e-mail: primariapaulis@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 53
din 17.05.2019

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie-D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, Proiectul tehnic și Caietul de Sarcini pentru obiectivul de investiție "Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad"

Consiliul Local al comunei Păuliș întrunit în ședința ordinară în data de 17.05.2019;
Având în vedere :

- Inițiativa Primarului comunei Păuliș exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.3021/16.04.2019 privind aprobarea D.A.L.I. – Documentatia de Avizare a lucrarilor de Interventie și a indicatorilor tehnico-economici, Proiectul tehnic și Caietul de Sarcini pentru obiectivul de investiție "Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad";
- raportul de specialitate comun al compartimentelor urbanism și contabilitate nr.3022/16.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției;
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 4 din cadrul Consiliului local Păuliș;

Tinând cont de:

- D.A.L.I. – Documentatia de Avizare a lucrarilor de Interventie și a indicatorilor tehnico-economici, Proiectul tehnic și Caietul de Sarcini pentru obiectivul de investiție "Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad", întocmit de proiectant SC Centrul de Proiectare Drum Expert SRL, conform contract nr. 670/28.01.2016;
- Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad" beneficiar Comuna Păuliș, întocmit de către proiectant SC Centrul de Proiectare Drum Expert SRL ;
- Prevederile art. 7 alin. 1) lit. e) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ;
- Prevederile art. 5 lit. e), art. 6 alin. 4) lit. a), art. 7, art. 8 din Normele Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ;
- Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.c și d) și alin.(5) lit.c), alin.(6) lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
- nr. de voturi de la ședința ordinară (cu un nr.13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 voturi

„abțineri”) cvorumul necesar fiind 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad”, beneficiar Comuna Păuliș, conform devizului general al investiției întocmit de SC Centrul de Proiectare Drum Expert SRL, prezentat în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă D.A.L.I. – Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie cu indicatorii tehnico-economici, Proiectul tehnic și Caietul de Sarcini pentru obiectivul de investiție ”Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna Păuliș, județul Arad” beneficiar Comuna Păuliș, conform anexei, care fac parte integrantă de prezenta hotărâre.

Art.3. Efectele HCL nr.10 din 31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.


(4) Se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Păuliș. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul primăriei comunei Păuliș și prin publicare pe site.

(5) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Păuliș la : Primarul comunei Păuliș, compartimentul urbanism și contabilitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Petru SAVU



Contrasemnează,
Secretar Simona PASCU





ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA PĂULIȘ
CONSILIUL LOCAL



Păuliș nr. 1A tel 0257 388101 fax 0257 388456 e-mail: primariapaulis@gmail.com

ANEXA la HCL nr. 53/17.05.2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI :
**"Modernizare Drum Comunal DC 69 A în localitatea Cladova, comuna
Păuliș, județul Arad"**

TITULAR : CONSILIUL LOCAL PĂULIȘ
BENEFICIAR : COMUNA PĂULIȘ, JUDEȚUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

IV. Valoare totală investiție (incl.TVA) : 2.134.239 lei
Din care C+M : 1.990.200 lei

V. Indicatori tehnici :

d) **Caracteristici tehnice carosabil:**

- Amplasament : pe teritoriul administrativ al comunei Păuliș, în intravilanul localității Cladova
- În plan : traseul proiectat se menține peste carosabilul existent
- Lungimea totală traseu proiectat : 2094.54 m
- Lățimea carosabilului : 3,50...4,50 m
- Îmbrăcăminte asfaltică : da

e) **Structura rutiera proiectata:**

- 4 cm strat de uzură din B.A.16;
 - 5 cm strat de legătură din B.A.D.20;
 - 20 cm strat de bază din piatră spartă;
 - reprofilare, preluare denivelări și completări cu balast (10 cm grosime medie);
 - pietruire existentă.
- Pe porțiunile de drum unde sunt necesare casete avem următoarea structură rutieră proiectată:

- 4 cm strat de uzură din B.A.16;
- 5 cm strat de legătură din B.A.D.20;
- 20 cm strat de bază din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundație din balast.

Acostamentele vor fi realizate din aceeași structură rutieră adoptată la casele, respectiv:

- 4 cm strat de uzură din B.A.16;
- 5 cm strat de legătură din B.A.D.20;
- 20 cm strat de bază din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundație din balast.

Pentru asigurarea unei scurgeri optime a apelor a fost necesară înlocuirea și unui număr de 6 podețe (3 podețe tubulare și 3 podețe dalate) subdimensionate sau degradate cu 5 podețe tubulare $c_p = 0.80$ m, $B=7.00$ m și un podeț dalat $L=5,00$ m, $B=4,85$ m, prevăzut cu protecție laterală de gabioane din piatră brută $H_e=1,50$ m, $L=10,0$ m în amonte pe partea dreaptă conform sensului de scurgere a apei. Toate podețele tubulare nou proiectate au fost prevăzute cu camere de cădere.

La intersecțiile cu drumurile și străzile laterale a fost necesară proiectarea unui număr de 9 podețe tubulare $O = 0.60$ m, $B=5.00$ m. La cele 2 podețe dalate existente (podeț $L=1.00$ m - pichet 9 și podeț $L=2.00$ m - pichet 26) care sunt în stare relativ bună s-au prevăzut reparații, fiind prevăzută refacerea unui număr de 4 coronamente.

La cele 2 poduri existente pe trasul drumului comunal DC 69A au fost prevăzute lucrări de reparații astfel: pod $L=10.50$ m - pichet 13 (turnarea unei plăci de suprabetonare peste dalele existente, repararea coronamentelor deteriorate și amplasarea de mână curentă în lungime totală de 22 m) și pod $L=8.00$ m - pichet 54 (subzidirea culeilor și aripilor întoarse deteriorate, torcretare placă, tencuială coronamente și amplasarea de mână curentă în lungime totală de 18 m). Lucrările de reparații la podețe și poduri prezentate mai sus se regăsesc în listele de cantități de lucrări.

În dreptul acceselor la case, pentru continuitatea scurgerii apelor pluviale din șanțurile și rigolele proiectate respectiv reprofile, s-au proiectat un număr de 45 podețe laterale din PEHD SN4 $4 > = 0.40$ m, $B=4,50$ m.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m cu următoarea structură rutieră:

- 15 cm balast;
- 15 cm piatră spartă;

Accesele la gospodăriile riverane drumului vor fi amenajate cu următoarea structură rutieră:

- 10 cm balast;
- 12 cm piatră spartă;
- 4 cm beton asfaltic B.A.16.

Pentru siguranta circulatiei rutiere s-a prevazut pe sectoarele de drum comunal aflate in imediata apropiere a paraului, proiectarea de parapete tip semigreu pe o lungime totala de 667 m.

Pentru completarea semnalizarii pe verticala a fost prevazuta amplasarea unui indicator „cedeaza trecerea ” la intersectia cu drumul comunal DC 69.


La terminarea lucrarilor, in vedrea asigurarii sigurantei si reglementarii circulatiei rutiere se vor face lucrari de marcaje rutiere, conform STAS 1848/7 din 2011.

f) **Durata de realizare a investiției** : 6 luni

VI. Finanțarea investiției

: Bugetul de stat, bugetul
Local și alte surse legal constituite

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Petru SAVU



Contrasemnează,
Secretar Simona PASCU

